

Директорская Ведомость
на ремонт помещения цеха 47 на 3^м этаже.

1. Демонтаж потолочного люстры из I №16	- 8,4 м.
2. Монтаж и подключение доп. радиаторов отопления	- 4шт.
3. Заполнить кирпичем оконные проёмы в 1/2 кирп.	- 12 м ²
4. Штукатурка кирпичных стен	- 12 м ²
5. Штукатурка потолков отдельными местами	- 4,8 м ²
6. Подготовка потолков к окраске (защётка)	- 64,8 м ²
7. Штукатурка стен отдельными местами	- 6,5 м ²
8. Демонтаж дверного блока двупольного	- 1,0 шт
9. Установка дверного блока двупольного	- 1,0 шт
10. Установка дверных наличников	- 11,0 м.п.
11. Врезка дверного замка	- 1,0 шт
12. Грунтовка потолков глуб. проникновения за 2 раза	- 65 м ²
13. Шпаклёвка потолков	- 65 м ²
14. Грунтовка стен	- 135,7 м ²
15. Шпаклёвка стен	- 135,7 м ²
16. Окраска потолков за 2 раза водными составами	- 65 м ²
17. Окраска стен за 2 раза вод. соед.	- 136 м ²
18. Устройство наливных полов	- 136 м ² 65
19. Окраска полов ПР-115	- 136 м ² 65
20. Окраска фальш-плинтуса ПР-115	- 3,0 м ²
21. Уборка и вывоз стр. мусора	- 1,5 тн.
22. Сборка и разборка инвентарных лесов.	- 60,0 м ²
23. Переноска стройматериала на 3 ^м этаже.	- 2,0 тн.
24. Устр-во перегородки из поликарбоната по мет каркасу	- 11,6 м ²

Ведомость составил :

Панков В. В.

12.5,4 11-3,9