

Директорская ведомость  
на ремонт бывшей вент. камеры в корп. 16. ЗЭТ.

1. Разборка стен из пеноблоков	0,45 м <sup>3</sup>
2. Разборка вкрутую ж/бет. фундамента	0,8 м <sup>3</sup>
3. Уборка (вынос) мусора с 3 <sup>го</sup> этажа.	1,5 тн.
4. Устр-во подвесного потолка "Велстронг"	29,0 м <sup>2</sup>
5. Штукатурка стен цемент. раствором	65,5 м <sup>2</sup>
6. Грунтовка стен глубокого проникновения	65,5 м <sup>2</sup>
7. Шпаклёвка стен	65,5 м <sup>2</sup>
8. Демонтаж оконных блоков	2 шт
9. Монтаж окон ПВХ	2 шт
10. Устр-во откосов окон	2,8 м <sup>2</sup>
11. Установка досок-подоконников	2 шт (3 мп)
12. Установка отливов	2 шт
13. Демонтаж дверного блока	1 шт
14. Установка дверного блока с замком	1 шт.
15. Устр-во полов из фанеры 1-10 мм	29 м <sup>2</sup>
16. Устр-во полов из миколемла	29 м <sup>2</sup>
17. Установка пластиковых плинтусов	23 мп.
18. Окраска стен водными составами за 2 раза	65,5 м <sup>2</sup>
19. Окраска масляная оконных откосов	4,6 м <sup>2</sup>
20. Окраска масляная радиаторов отопления	2,8 м <sup>2</sup>
21. Устр-во цемент. стяжки полов 1-5 см.	29 м <sup>2</sup>
22. Сборка и разборка инвентарных лесов	20 м <sup>2</sup>
23. Устр-во цемент. стяжки пола	29 м <sup>2</sup>

Ведомость составила:

Панков В.В.